Tilbygg Flerbrukshall Biri IL

kap	Beskrivelse av arbeid	Arbeids kostnader pris eks. mva	Materiell pris eks. mva	Sum eks. mva	Dugnad verdi arbeidskost
01	**Rigg og driftskostnader:** Avsatt sum til administrasjon, nødvendige sikringsarbeider som stillas og lift, avfallshåndtering, kranhjelp etc.	35 000	373 800	408 800	25 000
02	**Andre felleskostnader**: Det er medtatt nødvendige prosjekteringskostnader til SØK, ARK, RIB, RIBr.	313 600		313 600	
03	**Grunnarbeider:** Antatt RS for nødvendige grunnarbeider	196 000		196 000	
05	**Betongarbeider:** Betongarbeider inkluderer nødvendige såler, fundamenter og pillastere til søyler. Gulv på grunn er kalkulert støpt med tykkelse 15cm, gulvet er isolert med 2x5cm EPS og radonsperre mellom isolasjonslagene. Det er medtatt flytsparkling som underlag for gulvbelegg. Nødvendig frostisolering utvendig er medtatt.	127 000	399 489	526 489	100 000
06	**Prefab Betong:** Levering og montering av prefabrikerte brytningselementer	21 470	152 275	173 745	21 470
08	**Limtrekonstruksjoner:** Medtatt limtrekonstruksjoner i form av 12 stk søyler, 6 stk bjelker og 14 stk sperrer.	55 000	303 400	358 400	
12	**Tømrerarbeider:** Yttervegger i bindingsverk av 48x198mm. Vindsperre på alle vegger. Utvendigkledning tilsvarende som på flerbrukshall. Innvendig er vegger kledd med OSB. Taket bæres av limtrebjelker, luftet undertak av OSB. Innvendig himling kledd med OSB.	373 721	391 513	765 234	300 000
15	**Dører og porter:** Port til lager	168 000		168 000	50 000
17	**Tekkearbeider:** Medtatt taktekking med 2 lag papp.	98 915		98 915	
18	**Blikkenslagerarbeider:** Vannbrettbeslag, takrenner og nedløp, isbordbeslag på tak.	12 400	10 000	22 400	12 400
21	**Malerarbeider:** 1 strøk maling på vegger og tak	163 811		163 811	80 000
26	**Bygningsmessige** arbeider EL: Bygningsmessige hjelpearbeider som spikerslag, hulltaginger etc.	5 000	3 960	8 960	5 000
41	**Elektriker:** Antatt RS til nødvendig belysning og noen stikk.	84 000		84 000	30 000
	SUM	**1 653 917**	**1 634 437**	**3 288 354**	**623 870**

Biri 08.01.26

syljuåsen

Trond Øyvind Nilsen
Prosjektleder