Leveransebeskrivelse tilbygg Biri Flerbrukshall 06.11.25

Kap 01 Rigg og driftskostnader: Avsatt sum til administrasjon, nødvendige sikringsarbeider som stillas og lift, avfallshåndtering, kranhjelp etc.

Kap 02 Andre felleskostnader: Nødvendige prosjekteringskostnader som ARK, SØK, RIB, RIBr etc.

Kap 03 Grunnarbeider: Antatt sum for gravearbeider. Kun kostnadsoverslag.

Kap 05 Betongarbeider: Betongarbeider inkluderer nødvendige fundamenter til 12 søyler, innkjøp av brystningselementer som på Flerbrukshallen. Gulv på grunn er kalkulert støpt med tykkelse 15cm, gulvet er isolert med 200cm EPS samt radonsperre. Medtatt flytsparkel av gulv. Nødvendig frostisolering utvendig er medtatt.

Kap 08 Limtrekonstruksjoner: Medtatt limtrekonstruksjoner iht tilbud fra Moelven Limtre datert 03.11.25. Det er lagt til montering av limtrekonstruksjonene.

Kap 12 Tømrerarbeider: Yttervegger i bindingsverk av 48x198mm, isolert med 20cm samt dampsperre. Vindsperre på alle vegger. Utvendigkledning med villmarkspanel for å oppnå likt uttrykk med flerbrukshallen. Innvendig vegger og himling kledd med OSB plater. Taket isoleres og vindtettes. Medtatt luftesjikt og undertak med OSB.

Kap 14 Vinduer: Ikke medtatt

Kap 15 Dører: Medtatt 1 stk port. Ikke medtatt andre dører.

Kap 17 Tekkearbeider: Medtatt taktekking med 2 lag papp.

Kap 18 Blikkenslagerarbeider: Vannbrettbeslag, takrenner og nedløp, isbordbeslag på tak.

Kap 21 Malerarbeider: Medtatt grunning og 2 toppstrøk av utvendig panel. Innvendig medtatt maling av vegger og himling 1 strøk.

Kap 26 Bygningsmessige arbeider EL: Bygningsmessige hjelpearbeider som spikerslag, hulltaginger etc.

Kap 31 Rørleggerarbeider: Ikke medtatt

Kap 32 Ventilasjon: Ikke medtatt

Kap 41 Elektrikerarbeider: Antatt sum kr 84 000,- medtatt.